

Váš dopis zn./ze dne:

- / **29.09.2025**

Č. j.:

MHMP 1237045/2025

Sp. zn.:

S-MHMP 991173/2025

Vyřizuje/tel.:

Ing. Pavel Houška

236 004 327

Počet stran/příloh: **21 / 0**

Datum:

05.02.2026

Vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru

Dne 29. 9. 2025 podal stavebník **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**, se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, IČ 034 47 286, dále zastoupený na základě plných mocí společností METROSTAV TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 098 84 572, která je zastoupena společností SATRA spol. s r.o., Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9, IČ 185 84 209, která je zastoupena společností ALMAPRO, s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10, IČ 098 84 572, žádost o povolení veřejně prospěšného záměru s názvem:

Rekonstrukce soumostí Libeňský most, Praha 7 a 8 v rozsahu etapy 1b,

v rozsahu stavebních objektů:

- | | |
|-----------|---|
| SO 106 | Komunikace – podjezd na Libeňský ostrov |
| SO 107 | Komunikace – jižní napojení do Voctářovy ulice |
| SO 108 | Komunikace – severní napojení do Voctářovy ulice |
| SO 109 | Komunikace – úprava Voctářovy ulice |
| (SO 110.1 | <i>Dopravní značení - 1.část - není předmětem tohoto povolení záměru)</i> |
| SO 212 | Opěrná zeď u mostu X656 – sever |
| SO 213 | Opěrná zeď u mostu X656 – jih |
| SO 306 | Dešťová kanalizace DN 400 a DN 300, ulice Voctářova |
| SO 308 | Dešťová kanalizace nájezdové rampy z ul. Voctářova |
| SO 311 | Dešťová kanalizace, ulice Voctářova – přípojky uličních vpustí |
| SO 312 | Dešťová kanalizace DN 300, ulice Štorchova |
| SO 320 | Jednotná kanalizace DN 300, ulice Štorchova, Boudníkova |
| SO 330 | Kanalizační přípojka nebytového prostoru P01 |
| SO 331 | Kanalizační přípojka nebytového prostoru P02 |
| SO 332 | Kanalizační přípojka nebytového prostoru P03 |
| SO 333 | Kanalizační přípojka nebytového prostoru P04 |
| SO 338 | Provizorní přípojka kanalizace pozemku č.p. 767/7 |
| SO 339 | Přípojka kanalizace pozemku č.p. 767/7 |
| SO 353 | Vodovod DN 300 – přeložka mezi ul. Voctářovou a Štorchovou |

SO 354	Vodovod DN 300, ulice Štorchova
SO 360	Přeložky vodovodů DN 1000, DN 800
SO 361	Přeložka vodovodu DN 600
SO 380	Vodovodní přípojka nebytového prostoru P01
SO 381	Vodovodní přípojka nebytového prostoru P02
SO 382	Vodovodní přípojka nebytového prostoru P03
SO 383	Vodovodní přípojka nebytového prostoru P04
SO 412.1	Přeložky a ochrana kabelů 22kV + OPTO PRE,a.s. - na Libeňském ostrově – 1. část
SO 421	Přeložky a ochrana kabelů NN PRE, a.s. – ul. Voctářova
SO 422.1	Přeložky a ochrana kabelů NN PRE, a.s. – ul. Štorchova - Libeňský ostrov – 1. část
SO 424.1	Přípojky silnoproudých kabelů
SO 433.1	Osvětlení nových ulic, ramp, které vzniknou v rámci rozsahu stavby – 1. část
SO 434.1	Veřejné osvětlení v ulici Libeňský most – 1. část
SO 435	Veřejné osvětlení – pobytové prostory pod mostem X656
SO 440.1	Kamerový dohled SSZ 8.073 a SSZ 8.072
SO 442	SSZ 8.073 Voctářova – rampa sever
SO 443	SSZ 8.072 Voctářova – Štorchova
SO 510	STL plynovod DN 150, ulice Voctářova
SO 511	STL plynovod DN 150, ulice Štorchova
SO 930.4	Přípojka kanalizace ZS 1

(dále jen „stavební záměr“ nebo „záměr“).

Záměr má být uskutečněn na pozemcích parcelní čísla 3624/1, 3624/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 3627, 3628/1, 3629/1, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3648/3, 3650/2, 3651/3, 3950/1, 3951, 3952/1, 3952/2, 3959/1, 3959/4, 3959/12, 3959/14, 3959/16, 3960, 3961/1, 3961/3, 4000/2, 4001/2, 4001/3, 4001/9, 4001/12, 4001/14, 4001/15, 4001/18, 4001/19, 4004/150, 4005/10, 4005/40, 4014/1, 4111/1 v katastrálním území Libeň a na pozemcích parc. č. 767/2, 767/3, 767/9, 767/23, 767/63, 767/64 (zastavěná plocha a nádvoří), 767/201, 767/250, 841/1, 841/4, 844/23 a 854/2 v katastrálním území Karlín v Praze 8. Druh všech pozemků je ostatní plocha, pokud není uvedeno jinak.

Vlastníky pozemků parc. č. 3615, 3616, 3625, 3626/1, 3626/8, 3648/1, 3651/6, 3652/1, 3652/2, 3959/3, 3959/21, 3959/30, 3997/31, 3997/44, 3997/67, 4001/13, 4003/2, 4004/73, 4004/140, 4005/2 v k.ú. Libeň a parc. č. 767/7, 767/248, 767/249 a 767/382 v k.ú. Karlín v Praze 8 a staveb na nich považuje stavební úřad ve smyslu ustanovení § 182 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, za osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

S odkazem na ustanovení § 1 odst. 2 písm. f) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“), stavební úřad konstatuje, že předmětná stavba je dopravní infrastrukturou ve smyslu citovaného zákona, a tedy stavební úřad vede řízení též podle tohoto zákona.

Kácení dřevin na pozemcích dotčených tímto záměrem již bylo souhrnně povoleno v etapě 2a v rámci povolení č.j. MHMP 712875/2025 ze dne 30.7.2025, proto se v této etapě neřeší.

Popis stavby:

Tato etapa 1b projekčních prací obsahuje soubor stavebních objektů v okolí Voctářovy a Štorchovy ulice na libeňské straně soumostí v Praze 8 (pod mostem SO 205). Obsahuje zejména úpravy místních komunikací, které jsou stavbou hlavní a dále přeložené stávající i nové inženýrské sítě a objekty světelné signalizace nebo provozních informací, vyvolané výstavbou záměru „Rekonstrukce soumostí Libeňský most“.

Řešení těchto stavebních objektů je v předkládané etapě navrženo i povolováno nově a nenavazuje již na původní povolení stavby z roku 2009.

Práva stavby na dříve povolené stavební objekty, které by byly v konfliktu se stavebními objekty této etapy 1b se proto stavebník písemně vzdal následujícím způsobem:

- u vybraných objektů řad 400, 500, 600, 800 a 900 ze stavebního povolení č.j. OV/P8/2006/4867/Bau/4 ze dne 1.7.2009 oznámením stavebníka o částečném upuštění od záměru č.j. TSK/6/2025/4004 ze dne 13.2.2025 zaslaným na ÚMČ Praha 8,
- u vybraných objektů řad 100 a 300 ze stavebního povolení č.j. MHMP 465826/2006/DOP-O1/Za-SP ze dne 28.8.2009 oznámením stavebníka o částečném upuštění od záměru č.j. TSK/40/25/4271 ze dne 15.1.2026 zaslaným Magistrátu hl. m. Prahy,
- a u vybraných objektů řady 400, které náleží stavebníku TSK HMP, ze stavebního povolení č.j. MHMP 465822sp-2009-DOP-O1-Sv ze dne 28.8.2009, oznámením stavebníka o částečném upuštění od záměru č.j. TSK/41/25/4271 ze dne 15.1.2026 zaslaným Magistrátu hl. m. Prahy.

Související etapy projekčních prací:

Etapa 1a – Most X656 na libeňské straně a související stavební objekty (výstavba zahájena)

Etapa 2a – Provizorní most přes Vltavu a další provizorní stavební objekty (výstavba zahájena)

Etapa 2b – Most přes Vltavu a napojení soumostí u Palmovky (v přípravě)

Všechny etapy „Rekonstrukce soumostí Libeňský most“ spojuje předem projednané jednotné dopravní řešení, které je součástí nové projektové dokumentace (viz příloha C.5 Celkové dopravní řešení).

SO 106 - Komunikace – podjezd na Libeňský ostrov

V rámci tohoto objektu je navržena úprava komunikace Štorchova pod mostem X656. Je zde navržen sdružený přechod pro chodce s přejezdem pro cyklisty. Jízdní pruhy jsou dle vlečných křivek řešeny asymetricky 3,75 m a 4,00 m. Délka úpravy je 98 m.

Součástí objektu je i návrh provizorního napojení vozovky nových křižovatek na stávající vozovky směrem k Libeňskému mostu pokud to bude z hlediska postupu výstavby účelné. Chodníky budou v provozu stávající na severu i na jihu.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Původní šířka vozovky pod mostem byla 14,50 m a byla změněna na 10,25 m. S ohledem na změnu koncepce mostních objektů bylo upraveno řešení zpevněných ploch ve spodní úrovni. Napojení komunikace na jihu bylo uvedeno do souladu s budoucím řešením oblasti v rámci developerských projektů. Severní napojení je upraveno s napojením na stávající stav. Směrové vedení bylo původně vedeno v přímé v celé délce. Změna spočívá v úpravě osy z důvodu nového směrování komunikace k zástavbě na severu dle zadání. Výškové vedení je upraveno dle navazujících SO a výhledových projektů zástavby.

SO 107 - Komunikace – jižní napojení do Voctářovy ulice

Objekt se nachází jižně od ulice Libeňský most a propojuje podjezd na Libeňský ostrov a ulici Voctářova. Komunikace je navržena jako jednosměrná se dvěma jízdními pruhy s ochrannými pruhy pro cyklisty

s celkovou šířkou 9,00 m. Ochranný cyklistický pruh u levého odbočovacího pruhu přechází v koridor pro cyklisty. Po stranách jsou navrženy zelené pásy a stezky pro pěší a cyklisty široké min. 4,0 m. Délka úpravy je 122 m.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Šířka vozovky byla upravena z 8,00 m na 9,00 m a byly do ní doplněny ochranné cyklistické pruhy, případně koridor pro cyklisty. S úpravou řešení navazujících ploch vznikl požadavek na provedení stezek pro pěší a cyklisty po obou stranách komunikace v šířce minimálně 4,00 m. Nově je navrženo připojení budoucí zástavby na jižní straně ulice a s ní související záliv pro zásobování. Napojení na ulici Voctářova muselo být předěláno, jelikož křižovatka má oproti původnímu DSP nové rameno na JV.

SO 108 - Komunikace – severní napojení do Voctářovy ulice

Objekt se nachází severně od ulice Libeňský most a propojuje ulici Štorchova a ulici Voctářova. Komunikace je navržena jako jednosměrná jednopruhová s ochranným jízdním pruhem pro cyklisty s celkovou šířkou 5,00 m. Na jižní straně je navržen chodník šířky min. 2,85 m a na severní straně stezka pro pěší a cyklisty široká 4,5 m. Délka úpravy je 171 m.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Šířka vozovky byla upravena z 8,0 m na 5,0 m, byl redukován jeden jízdní pruh a doplněn ochranný jízdní pruh pro cyklisty. S úpravou řešení navazujících ploch vznikl požadavek na provedení stezky pro pěší a cyklisty na severní straně komunikace v šířce minimálně 4,5 m. Nově není napojena ulice Boudníkova přibližně v polovině trasy. Původní řešení znamenalo redukcí parkovacích stání a není chtěné vlastníkem komunikace. Napojení na ulici Voctářova muselo být přepracováno, jelikož křižovatka nemá oproti původnímu DSP nové rameno přicházející z východu. Na základě zadání je upraven rozsah zpevněných ploch pod mostem X656 a obě nároží na severní straně.

SO 109 - Komunikace – úprava Voctářovy ulice

Objekt řeší úpravu ulice Voctářova v úseku mezi připojeními ulic Švábky a Tkalcovská. V rámci úseku jsou navrženy dvě signalizované křižovatky, kde jedna je upravená stávající a druhá je nová. Z jihu po novou komunikaci určenou k nájezdu na severní rampu Libeňského mostu (SO 108) je navržena v uspořádání 2+2 jízdní pruhy s vyhrazenými jízdními pruhy pro cyklisty. Na severním konci je šířkové uspořádání navázáno na stávající stav. Na východní straně objekt navazuje na stávající chodník, který lokálně výškově upraví. Ulice Voctářova podchází most SO 205, kde zachovává podjezd vysoký 4,5 m. SO 109 je navržen v koordinaci se projektem Rohan City a dalšími developery v zájmovém území.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Dle požadavků objednatele byla upravena velikost středního dělicího pásu a nároky pěší a cyklistické dopravy. Přechody pro chodce jsou v maximální míře navrhovány jako sdružené s přejezdy pro cyklisty. Dalším kritériem pro změny oproti původní dokumentaci rekonstrukce je koordinace s developery v okolí ulice Voctářova (Rohan City, Dock, Palmovka Park). Byly proto doplněny parkovací zálivy v jižní části, upraven příčný profil a vedení chodníků pod mostem i v severní části.

Není uvažováno s budoucím napojením komunikace Pobřežní IV severně od mostu, jelikož její realizace již není plánována.

Křižovatka ulic Voctářova a Štorchova je řešena jiným způsobem, jelikož mezitím zde byl postaven obchod a s ním přibýlo JV rameno křižovatky, které je nutno respektovat.

SO 110.1 - Dopravní značení - 1.část

Tento objekt bude předmětem samostatného povolení u silničního správního úřadu před dokončením realizace stavby. Koncepce dopravního značení je nicméně patrná ze situací objektů pozemních komunikací.

SO 212 - Opěrná zeď u mostu X656 – sever

Obsahem tohoto stavebního objektu je konstrukce ŽB úhlové opěrné zdi, která výškově odděluje prostor uvažovaného parteru pod mostem X656 na severní straně mostu. Opěrná zeď je umístěna na hraně nově navrhovaného chodníku přilehlé komunikace vedoucí na nájezdovou rampu Libeňského mostu. Výška stěny je proměnná od 2,73 m do 3,76 m. Na stěně bude umístěno ocelové zábradlí výšky 1,10 m.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Opěrná zeď v původním návrhu nebyla. Její potřeba je vyvolána snížením nivelety pod mostem X656.

SO 213 - Opěrná zeď u mostu X656 – jih

Obsahem tohoto stavebního objektu je konstrukce ŽB úhlové opěrné zdi, která výškově odděluje prostor uvažovaného parteru pod mostem X656 na jižní straně mostu. Opěrná zeď je umístěna na hraně nově navrhovaného chodníku rekonstruované stávající komunikace (ul. Štorchova). Výška stěny je proměnná od 3,0 m do 4,1 m. Na stěně bude umístěno ocelové zábradlí výšky 1,10 m.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Opěrná zeď v původním návrhu nebyla. Její potřeba je vyvolána snížením nivelety pod mostem X656.

SO 306 - Dešťová kanalizace DN 400 a DN 300, ulice Voctářova

Stavební objekt řeší přeložku stávající dešťové kanalizace DN 400 (úsek č. 2) v prostoru ulice Voctářova a výstavbu nové dešťové kanalizace DN 300 (úsek č. 1) v prostoru nové nájezdové rampy na Libeňský most. Kanalizace jsou řešené včetně nových přípojek uličních vpustí. V rámci kanalizace DN 400 je řešeno přepojení stávající dešťové kanalizace DN 400 vedené z prostoru Libeňského mostu směrem od metra Palmovka a připojení stávající dešťové přípojky přilehlého objektu.

Součástí výstavby je i rušení stávající kanalizace DN 400 (KT) v délce 24,4 m v prostoru ulice Voctářova. Zde bude kanalizace v kolizních úsecích vybourána ze země. Revizní šachty budou vybourány. Nekolizní úseky budou zafoukány popílkocementem.

Nová kanalizace se skládá z částí:

- Potrubí kamenina DN 400 – 22,23 m (úsek č.2)
- Potrubí kamenina DN 300 – 17,5 m (úsek č.1)
- Potrubí kamenina DN 200 – 18,74 m (čtyři přípojky UV)
- Revizní šachta – 5 ks.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Stavební objekt řeší nově pouze část odvodnění ulice Voctářova. Navazující trasa na úroveň ulice Libeňský most nemůže být vybudována z důvodu koordinace s akcí Palmovka park IV, která koliduje s původně navrženou trasou (je situována až k hraně mostu přes ulici Voctářova). V prostoru ulice Voctářova byla zjištěna kolize s křížovanými trasami stávajících vodovodních řadů. V rámci objektu jsou navrženy dvě samostatné trasy profilu DN 400 a DN 300 včetně přípojek uličních vpustí a přepojení stávajících objektů. Kanalizace jsou zaústěny do totožné kanalizace ve dvou samostatných bodech. Poloha odvodnění je upravována současně z důvodu úpravy hran komunikací.

SO 308 - Dešťová kanalizace nájezdové rampy z ul. Voctářova

Stavební objekt řeší výstavbu dešťové kanalizace DN 300 navazující na dokončenou výstavbu SO 3070 Proplachovací kanál a SO 3072 Havarijní nádrž. Stavební objekt je navržen k odvádění dešťových vod z nové nájezdové rampy mezi ulicemi Voctářova a Štorchova a přilehlých chodníků. Kanalizace je vedena přímo v prostoru nové komunikace a jižním chodníku (SO 108) v celkové délce 113,95 m v definitivní trase (profil DN 300 KT) a 20,62 m v provizorní trase (profil DN 250 PVC KG). Kanalizace jsou řešené včetně nových přípojek uličních vpustí. Součástí výstavby provizorní trasy je i rušení stávající kanalizace DN 250 (KT) v délce 62,39 m v prostoru ulice Štorchova. Rušená kanalizace bude v kolizních úsecích vybourána ze země. Revizní šachty budou vybourány. Nekolizní úseky budou zafoukány popílkocementem. V rámci rušení bude na stávající navazující kanalizaci vybudována koncová revizní šachta.

Nová kanalizace se skládá z částí:

- Potrubí kamenina DN 300 – 113,95 m (definitivní trasa)
- Potrubí kamenina DN 200 – 12,91 m (šest přípojek UV)
- Revizní šachta (definitivní trasa) – 6 ks (5 ks na profilu DN 300, 1 ks na profilu DN 250)
- Potrubí PVC KG SN12 (provizorní trasa) – 20,62 m
- Revizní šachta (provizorní trasa) – 2 ks
- Rušení potrubí PVC KG SN12 (provizorní trasa) – 20,62 m včetně 2 ks revizních šachet
- Rekonstrukce revizní šachty – 1 ks (šachta 308 - S6).

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Změny objektu jsou vyvolány změnou SO 108, SO 3070 a SO 3072. Dochází k celkové změně délky kanalizace. V rámci objektu je nově navržen provizorní úsek kanalizace z důvodu uvažovaného postupu výstavby. Provizorní úsek bude následně zrušen po výstavbě SO 307 (součást etapy 2b). Provizorní úsek dočasně odvodňuje nájezdovou rampu na Libeňský most.

SO 311 - Dešťová kanalizace, ulice Voctářova – přípojky uličních vpustí

Stavební objekt řeší nové přípojky uličních vpustí a rušení stávajících uličních vpustí v prostoru ulic Voctářova, Štorchova. V rámci nového návrhu šířkového uspořádání komunikací v rámci stavby Libeňského mostu dochází k posunu hran komunikace a ke změně spádování povrchů. Tato změna vyvolává potřebu změny odvodnění komunikací. V rámci prostoru ulice Voctářova je navrženo 21 přípojek uličních vpustí (UV1 až UV21). V prostoru křižovatky ulic Voctářova, Vojenova jsou navrženy tři vpusti k rektifikaci, resp. rekonstrukci (UV 22, UV 23, UV24). V prostoru ulic Voctářova a Štorchova je navrženo 26 stávajících přípojek ke zrušení (rušení přípojky č. 1 až č.26). V rámci objektu je dále navrženo zaslepení stávajících odboček DN 200 (2ks) a DN250 (1ks) do stávající hruškové stoky HP1500/1875 v prostoru pod Libeňským mostem.

Nová kanalizace se skládá z částí:

- Potrubí kamenina DN 200 – 141,75 m (přípojky UV)
- Uliční vpust – 24 ks
- Zaslepení přípojek DN200, DN250 na stoce HP 1500/1875 – 3 ks.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Dochází ke změně rozsahu odvodnění komunikací související se úpravou objektů komunikací. SO řeší nově přepojení části přípojek uličních vpustí do dešťové kanalizace a jejich odpojení od jednotné kanalizace. Napojení části přípojek je ponecháno do stávající jednotné kanalizace.

SO 312 - Dešťová kanalizace DN 300, ulice Štorchova

Stavební objekt řeší výstavbu nové dešťové kanalizace DN300, přípojek uličních vpustí DN200 a přípojky dešťových vod DN 200 v prostoru ulice Štorchova. Dešťová kanalizace řeší odvod dešťových vod z ulice do dešťové kanalizace DN 1600 (proplachovací kanál). Návrhem tohoto odvodnění dochází ke snížení odtoku dešťových vod do jednotné kanalizace v ulici Voctářova.

Nová kanalizace se skládá z částí:

- Potrubí kamenina DN 300 – 133,9 m (dešťová kanalizace)
- Potrubí kamenina DN 200 – 14,81 m (šest přípojek UV)
- Potrubí kamenina DN 200 – 8,45 m (přípojka dešťové kanalizace)
- Revizní šachta – 6 ks.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 320 - Jednotná kanalizace DN 300, ulice Štorchova, Boudníkova

Stavební objekt řeší výstavbu nové splaškové kanalizace DN 300 od ulice Boudníkova až do prostoru ulice Štorchova. Ta je budována jako náhrada za rušenou jednotnou stoku DN 300 v ulici Štorchova. Stávající stoka je rušena kvůli kolizi s novými přeložkami vodovodních řadů DN 300 (SO 353) a DN 1000 (SO 360). Se správcem bylo dohodnuto zrušení jednotné stoky DN 300 v délce 74,14 m a výstavba nové splaškové stoky DN 300. Stoka je budována pro zachování připojení stávajícího objektu do koncové šachty. Nová stoka bude vybudována v délce 192,37 m (profil DN 300 KT).

V rámci SO 320 bude vybudováno provizorní čerpání ze stávající koncové šachty jednotné stoky do šachty 320-S7 z důvodu výškové kolize stávajícího rušeného kabelovodu a nově navržené kanalizace. Kabelovod bude zrušen v celém rozsahu až v pozdějších fázích výstavby. Proto bude nejprve vybudována kanalizace od šachty 320-S1 až po šachtu 320-S7 s provizorním čerpáním stávající přípojky. Po zrušení kabelovodu bude zrušeno čerpání a vybudován koncový usek mezi šachtami 320-S7 a 320-S8 s navazující gravitační přípojkou objektu.

Součástí výstavby je i rušení stávající kanalizace DN 300 (KT) délky 74,14 m v prostoru ulice Voctářova. V rámci rušení bude na ponechaném úseku stoky vybudována koncová šachta. Ta bude současně sloužit pro výhledové napojení objektu Rohan City - sekce E. Rušená kanalizace bude v kolizních úsecích vybourána ze země vč. revizních šachet. Nekolizní úseky budou zafoukány popílkocementem.

Nová kanalizace se skládá z částí:

- Potrubí kamenina DN 300 – 192,37 m (splašková kanalizace)
- Revizní šachta (definitivní trasa) – 9 ks (8 ks na profilu DN300, 1 ks na profilu DN250)
- Potrubí HDPE dn63 (provizorní trasa výtaku) – 13,5 m
- Provizorní čerpací stanice – 1 kpl
- Rekonstrukce revizní šachty – 1 ks (šachta 320-S8).

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 330 - Kanalizační přípojka nebytového prostoru P01

Přípojka kanalizace je navržena pro odvádění splaškových odpadních vod z nového nebytového prostoru P01 umístěného pod objektem Libeňského mostu. V rámci objektu bude umístěno sociální zařízení (kuchyňka, WC, sprcha apod.).

Kanalizační přípojka je navržena v celkové délce 3,5 m z kameninového potrubí profilu DN 200 (tř. 200, FN 40 (kN/m). Potrubí přípojky bude provedeno ve spádu 2,0 %. Revizní šachta bude provedena jako prefabrikovaná průměru DN 1000.

Kanalizační přípojka bude napojena na stávající jednotnou stoku DN 800 v prostoru komunikace ulice Voctářova. Vnitřní rozvody kanalizace budou provedeny z potrubí PVC KG DN 200, SN 12. Vnitřní rozvod kanalizace bude proveden v délce 13,16 m až na hranu objektu. Na přípojce kanalizace bude vybudována prefabrikovaná revizní šachta.

Nová kanalizace se skládá z částí:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • Potrubí kamenina DN200 | 3,5 m |
| • Potrubí PVC KG DN200, SN 12 | 13,16 m |
| • Revizní šachta | 1 ks. |

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 331 - Kanalizační přípojka nebytového prostoru P02

Přípojka kanalizace je navržena pro odvádění splaškových odpadních vod z nově navrženého nebytového prostoru P02 umístěného pod objektem Libeňského mostu. V rámci objektu bude umístěno sociální zařízení (kuchyňka, WC, sprcha apod.).

Kanalizační přípojka je navržena v celkové délce 5 m z kameninového potrubí profilu DN 200 (třída 200, FN 40 (kN/m) ve spádu 1,11 %. Snížený spád je navržen s ohledem na hloubku hlavní kanalizační stoky a polohu nebytového prostoru. Revizní šachta bude provedena jako prefabrikovaná průměru DN 1000.

Vnitřní rozvody kanalizace budou provedené z potrubí PVC KG DN 200, SN 12. Vnitřní rozvod kanalizace bude proveden v délce 21,80 m až na hranu objektu. Na přípojce kanalizace bude vybudována prefabrikovaná revizní šachta.

Nová kanalizace se skládá z částí:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • Potrubí kamenina DN200 | 5,0 m |
| • Potrubí PVC KG DN200, SN 12 | 21,80 m |
| • Revizní šachta | 2 ks. |

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 332 - Kanalizační přípojka nebytového prostoru P03

Přípojka kanalizace je navržena pro odvádění splaškových odpadních vod z nově navrženého nebytového prostoru P03 umístěného pod objektem Libeňského mostu. V rámci objektu bude umístěno sociální zařízení (kuchyňka, WC, sprcha apod.).

Kanalizační přípojka je navržena v celkové délce 11,5 m z kameninového potrubí profilu DN 200 (třída 200, FN 40 (kN/m). Potrubí přípojky bude provedeno ve spádu 2,04 %. Revizní šachta bude provedena jako prefabrikovaná průměru DN 1000.

Vnitřní rozvody kanalizace budou provedené z potrubí PVC KG DN 200, SN 12. Vnitřní rozvod kanalizace bude proveden v délce 2,15m až na hranu objektu. Na přípojce kanalizace bude vybudována prefabrikovaná revizní šachta.

Nová kanalizace se skládá z částí:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • Potrubí kamenina DN200 | 11,50 m |
| • Potrubí PVC KG DN200, SN 12 | 2,15 m |
| • Revizní šachta | 1 ks. |

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 333 - Kanalizační přípojka nebytového prostoru P04

Přípojka kanalizace je navržena pro odvádění splaškových odpadních vod z nově navrženého nebytového prostoru P04 umístěného pod objektem Libeňského mostu. V rámci objektu bude umístěno sociální zařízení (kuchyňka, WC, sprcha apod.).

Kanalizační přípojka je navržena v celkové délce 15,0 m z kameninového potrubí profilu DN 200 (třída 200, FN 40 (kN/m). Potrubí přípojky bude provedeno ve spádu 4,0 %. Revizní šachta bude provedena jako prefabrikovaná průměru DN 1000.

Vnitřní rozvody kanalizace budou provedené z potrubí PVC KG DN 200, SN 12. Vnitřní rozvod kanalizace bude proveden v délce 6,86 m až na hranu objektu. Na přípojce kanalizace bude vybudována prefabrikovaná revizní šachta.

Nová kanalizace se skládá z částí:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • Potrubí kamenina DN 200 | 15,00 m |
| • Potrubí PVC KG DN200, SN 12 | 6,86 m |
| • Revizní šachta | 1 ks. |

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 338 - Provizorní přípojka kanalizace pozemku č.p. 767/7

Stavební objekt řeší přeložku stávající kanalizační přípojky v prostoru ulice Štorchova. Přípojka bude z důvodu rušení stávající jednotné stoky DN300 přepojena na nově vybudovanou stoku DN 300 (KT) budovanou v rámci SO 320.

Kanalizační přípojka je navržena v celkové délce 18,43 m z kameninového potrubí profilu DN 200 (třída 200, FN 40 (kN/m). Potrubí přípojky bude provedeno ve spádu 1,03 %. Snížený spád je dán stávajícím stavem kanalizací a nemožností zahloubit výškové vedení nové stoky řešené v rámci SO 320. Revizní šachta bude provedena jako prefabrikovaná průměru DN 1000.

Kanalizační přípojka v rámci SO 338 je navržena jako provizorní napojení objektu pro uvolnění prostoru pro výstavbu dalších inženýrských sítí. Přípojka bude v provozu do zpřístupnění plochy pozemku 767/7 pro výstavbu definitivní přípojky v rámci SO 339. Řešení SO 339 současně navazuje na plánovanou výstavbu investiční akce Karlínské výhledy.

Nová kanalizace se skládá z částí:

- | | |
|--------------------------|---------|
| • Potrubí kamenina DN200 | 18,43 m |
| • Revizní šachta | 1 ks. |

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 339 - Přípojka kanalizace pozemku č.p. 767/7

Stavební objekt řeší přeložku kanalizační přípojky v prostoru ulice Štorchova. Přípojka bude z důvodu rušení stávající jednotné stoky DN 300 přepojena na nově vybudovanou stoku DN 300 (KT) budovanou v rámci SO 320.

Kanalizační přípojka je navržena v celkové délce 11,97 m z kameninového potrubí profilu DN 200 (třída 200, FN 40 (kN/m). Potrubí přípojky bude provedeno ve spádu 1,0 %. Snížený spád je dán stávajícím stavem kanalizací a nemožností zahloubit výškové vedení nové stoky řešené v rámci SO 320. Revizní šachta bude provedena jako prefabrikovaná průměru DN 1000.

Objekt navazuje na plánovanou výstavbu investiční akce Karlínské výhledy.

Nová kanalizace se skládá z částí:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • Potrubí kamenina DN200 | 11,97 m |
| • Potrubí PVC KG DN200, SN 12 | 22,81 m |
| • Revizní šachta | 1 ks. |

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 353 - Vodovod DN 300 – přeložka mezi ul. Voctářovou a Štorchovou

Stavební objekt řeší přeložku části stávajících vodovodních řadů DN 300 a DN 200 vedených v prostoru ulic Štorchova a Voctářova, které kolidují s výstavbou nového mostu. Nově navržená přeložka řadu DN 300 je vedena prostorem ulice Voctářova, novou nájezdovou rampou na Libeňský most a následně pod Libeňským mostem do ulice Štorchova. Výstavba objektu bude probíhat v rámci dvou etap výstavby. V rámci první etapy výstavby bude vybudována provizorní přeložka vodovodu v prostoru pod stávajícím mostem a část definitivní trasy. Ve druhé etapě bude následně dokončen zbývající úsek trasy. Stavební objekt bude prováděn souběžně s SO 354. Společná výstavba je podmínkou pro zokruhování vodovodní sítě.

Součástí stavebního objektu je i rušení stávajících vodovodních řadů DN 200 a DN 300. V rámci rušení bude zrušena stávající nefunkční přípojka DN 50 pro loděnici. V rámci stavebního objektu je uvažováno také zrušení vodovodního řadu DN 80 mezi ulicemi Štorchova a Boudníkova v délce 79,4 m. Stávající vodovodní potrubí zastižené výkopovými pracemi bude odstraněno. Nezastižené potrubí bude ponecháno v zemi a bude zafoukáno popílkobetonem. Povrchové znaky včetně orientačních tabulek musí být odstraněny. V rámci rušení budou vybourány stávající armaturní uzly a rušené hydranty. Přejítok vodovodního řadu DN 200 vedený kolmo na ulici Voctářova severně od Libeňského mostu bude zaslepen a zakončen hydrantem DN 80.

Definitivní trasa:

- Potrubí TLT DN 300 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 40 – 232,26 m
- Potrubí TLT DN 300 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 40, tepelná izolace – 27,74 m
- Hydrant DN80 – 5 ks.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 354 - Vodovod DN 300, ulice Štorchova

Stavební objekt řeší přeložku části stávajících vodovodních řadů DN 300 a DN 200 vedených v prostoru ulic Štorchova a Voctářova, které kolidují s výstavbou nového mostu. Objekt musí být prováděn společně s SO 353. V rámci objektu je řešena trasa vodovodu DN 300 vedeného v prostoru ulice Štorchova a přechod vodovodu v křižovatce ulic Štorchova, Voctářova do místa napojení na stávající vodovodní řad. Součástí stavebního objektu je i rušení stávajícího vodovodního řadu DN 200. Při propojení nové trasy bude odpojen úsek vodovodu DN 200 vedený v blízkosti Libeňského mostu. V délce 48,21m. V rámci prací bude současně provedeno zaslepení koncového úseku vodovodu DN 200 v ulici Voctářova. Řad DN 200 bude zakončen koncovým hydrantem DN 80. Poloha konce řadu je za stávající přípojkou vody stávajících stavebnin. Stávající přípojka bude obnovena ve stávající trase od řadu až do vodoměrné šachty umístěné v ploše stavebnin. Přípojka bude obnovena v profilu DN 50 (HDPE 100 RC 63x5,8 mm, SDR 11). Stávající vodoměrná šachta včetně vodoměrné sestavy již byla rekonstruována v etapě 1a v rámci SO 930 Zařízení staveniště ZS1 (SO 930.4).

Stávající vodovodní potrubí zastižené výkopovými pracemi bude odstraněno. Nezastižené potrubí bude ponecháno v zemi a bude zafoukáno popílkobetonem. Povrchové znaky včetně orientačních tabulek musí být odstraněny. V rámci rušení budou vybourány stávající armaturní uzly a rušené hydranty.

Definitivní trasa:

- Potrubí TLT DN 300 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 40 – 108,64 m
- Potrubí TLT DN 300 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 40, tepelná izolace – 18,71 m
- Potrubí TLT DN 200 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 40 – 2,00 m (propoj)
- Potrubí TLT DN 300 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 40 – 2,00 m (propoj)
- Potrubí TLT DN 200 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 40 – 4,15 m (koncový úsek)
- Hydrant DN 80 – 4 ks.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 360 - Přeložky vodovodů DN 1000, DN 800

Stavební objekt řeší přeložku vodovodního řadu DN 1000 v úseku mezi ulicemi Voctářova a Štorchova. Součástí objektu je také nové propojení s vodovodním řadem DN 800 vedeným v prostoru ulice Voctářova. Souvisejícím objektem, který musí být prováděn v souběhu s přeložkou těchto řadů je SO 361, který řeší přeložku vodovodního řadu DN 600. Stávající vodovodní řady DN 1000 a DN 800 jsou hlavními zásobními řady celé oblasti Prahy 8 a Prahy 7. Stavbou Libeňského mostu procházejí ulic Voctářova. Za podchodem Libeňského mostu trasa řadu odbočuje a vede směrem do ulice Štorchova a dále směrem k Vltavě, kterou podchází shybkou do prostoru Holešovic. Vodovodní řad DN 1000 je v úseku západně od ulice Štorchova překládán v rámci investiční akce Rohan city – sekce E. Přeložka je zakončena jižně od ulice Štorchova. Stávající trasa vodovodního řadu DN 1000 koliduje s polohou nového skateparku, opěrnou zdí a s přeložkami inženýrských sítí. Se správcem vodovodní sítě bylo dohodnuto, že navrhovaná přeložka musí navazovat na přeložku Rohan city-sekce E, aby na trase takto významného řadu nebyl zachován krátký úsek původního potrubí. Nově navrhovaná přeložka je situována do prostoru nové komunikace ulice Štorchova. Na rozhraní s ulicí Voctářova přechází do polohy chodníku a následně do prostoru ulice Voctářova.

V rámci návrhu trasy je nutné vést trasu profilu DN 1000 napříč stávající trasou vedenou kolmo přes ulici Voctářova. Toto řešení je nutné s ohledem na navržené okolní objekty a polohy inženýrských sítí. Při výstavbě vodovodu bude nutné vybudovat dva samostatné úseky, které budou vzájemně a na stávající trasu propojeny při jedné výluce. Současně s propojem řadu DN 1000 bude proveden i nový propoj s řadem DN 800 včetně nových armaturních uzlů. Při provádění propoje musí být současně provedena demontáž stávajícího armaturního uzlu mezi oběma řady. Odpoj v místě řadu DN 800 bude řešen rovným úsekem potrubí.

Výstavba vodovodního řadu je podmíněna výstavbou přeložky STL plynovodu řešenou v rámci SO 511. Před realizací úseku řadu v ulici Štorchova musí být provedeno zrušení jednotné kanalizace DN 300 rušené v rámci SO 320.

Součástí stavebního objektu je i rušení stávajících vodovodních řadů DN 1000 a DN 800. Profil DN 800 bude vybourán pouze v místě rušení armaturního uzlu a v místě propoje. Profil DN 1000 bude vybourán v prostoru armaturního uzlu, v úseku skateparku a v úseku křížení kolizních inženýrských sítí. Zbývající úseky je nutné zafoukat popílkobetonem. V rámci rušení budou vybourány stávající armaturní uzly a rušené hydranty.

Definitivní trasa:

- Potrubí TLT DN 1000 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 25 – 191,76 m
- Potrubí TLT DN 800 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 25 – 11,61 m
- Potrubí LT DN 800 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 25 – 6,00 m (odpoj armaturního uzlu)
- Potrubí LT DN 800 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 25 – 6,00 m (propoj nového armaturního uzlu)
- Hydrant DN80 – 1 ks.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 361 - Přeložka vodovodu DN 600

Stavební objekt řeší přeložku vodovodního řadu DN 600 v prostoru křižovatky ulic Voctářova, Štorchova. Vodovodní řad je navržen z důvodu přeložky řadu DN 1000 v rámci SO 360, který zásobuje řad DN 600. Přeložka DN 600 je navržena od nové polohy profilu DN 1000 napříč ulicí Štorchova. Na řad DN 1000 se potrubí DN 600 napojuje v prostoru chodníku, kde je umístěn armaturní uzel. Za přechodem komunikace vede trasa opět v chodníku a napojuje se na stávající potrubí DN 600. Přechod komunikace je dle projednání s PVS a PVK navržen v chráničce DN 800. Důvodem je křížení jednotné kanalizace v prostoru komunikace spodem (vzájemné křížení sítí nelze řešit jiným způsobem - jednotná kanalizace DN 300 je vedena velmi mělce z důvodu křížení proplachovacího kanálu DN 1600 v navazujícím úseku). Součástí stavebního objektu je i výstavba nové armaturní komory pro osazení měření průtoku na vodovodní síti. V prostoru ulice Voctářova se nachází stávající armaturní šachta s měřením. Tato šachta je ve stávajícím stavu v prostoru zeleně mimo komunikace. Stropní deska šachty je v úrovni terénu. Z důvodu rozšíření komunikace by konstrukce šachty vystupovala nad konstrukci vozovky. Současně je v poloze komory vedení stávajícího řadu poměrně mělce pod terénem a úprava komory umístěním níže není možná. Z těchto důvodů je navrženo zrušení stávající komory ve stávající poloze. Při rušení konstrukce musí být provedena i částečná rekonstrukce přilehlého armaturního uzlu. Nově navržená armaturní komora je navržena v prostoru nového chodníku na hraně křižovatek ulic Štorchova, Voctářova. Armaturní komora bude řešena jako železobetonový objekt o vnějších rozměrech 3x7 m a hloubky 4 m. Šachta bude provedena vnitřní světlé výšky 2,5 m. Vstup do šachty bude řešen dvěma vstupy minimálních rozměrů 800x800 mm. V rámci šachty bude osazena technologie měření, telemetrie a řídicí rozvaděč. Součástí sestavy měření bude osazení indukčního průtokoměru dle požadavku provozovatele sítě. Pro napájení technologie bude severně od šachty vybudován pilířek elektro o rozměrech 4x1,25 m výšky 2,0 m. V něm budou osazené dělené sekce pro část pojistkové skříně PRE, osazení měření odběru a ovládání technologie telemetrie. Součástí pilířku je i GSM modul a anténa pro odesílání dat. Mezi pilířkem elektro a armaturní šachtou budou vedeny trasy datových a silových kabelů elektro. Napájení pilíře elektro je řešeno v rámci samostatně řešené přípojky elektro v rámci SO 421.

Rušení stávajících vodovodních řadů

Součástí stavebního objektu je i rušení stávajících vodovodních řadů DN 600. Potrubí bude vybouráno v prostoru propojů, rušení armaturních uzlů a v úseku bourání armaturní komory. Zbývající úseky je nutné zafoukat popílkobetonem. Povrchové znaky včetně orientačních tabulek musí být odstraněny. V rámci rušení budou vybourány stávající armaturní uzly a rušené hydranty.

Definitivní trasa:

- Potrubí TLT DN 600 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 30 – 47,87 m
- Potrubí TLT DN 600 s nejvyšší protikorozi ochrannou, class 30 – 7,0 m
- Armaturní uzel – 1 KPL (rušení armaturní komory)

- Hydrant DN 80 – 2 ks
- Chránička ocel DN 800 – 15,5 m
- Armaturní šachta – 7x3x4 m (včetně technologie měření, telemetrie)
- Kabely elektro 59,5 m
- Pilíř elektro 4x1,25m výšky 2 m.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů. Objekt vyžaduje vydání výjimky - vodovodní řad kříží jednotnou kanalizaci DN 300 spodem.

SO 380 - Vodovodní přípojka nebytového prostoru P01

Přípojka vody je navržena pro zajištění zásobování pitnou vodou nově navrženého nebytového prostoru P01 umístěného pod objektem Libeňského mostu. V rámci objektu bude umístěno sociální zařízení (kuchyňka, WC, sprcha apod.). Vodovodní přípojka je navržena v celkové délce 3,5 m z potrubí HDPE 100+RC 40x3,7 mm, SDR 11. Potrubí přípojky bude provedeno ve spádu min. 1,0 %. Vodoměrná šachta bude provedena jako prefabrikovaná průměru DN 1200.

Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad DN 300 v prostoru komunikace ulice Voctářova. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu. V místě napojení bude osazeno šoupě DN 32 se zemní teleskopickou soupravou vyvedenou pod poklop. Vodovodní přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě (vodoměr Q3=4 m³/hod).

Vodoměrná šachta bude situována v prostoru cyklopruhu na okraji komunikace. Umístění v přilehlém chodníku není možné s ohledem na další inženýrské sítě. Za vodoměrnou sestavou bude navazovat vnitřní rozvod vody z potrubí HDPE 100+RC 40 x 3,7 mm, SDR 11 délky 23,61 m. Trasa vnitřního rozvodu bude vedena chodníkem až na hranu nebytového prostoru. Na hraně chodníku bude potrubí křížit řadu inženýrských sítí v chráničce HDPE 100 + 160 mm (délka 2,5 m). Prostup do nebytového prostoru bude proveden ocelovou chráničkou DN 300 (délka 5 m).

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 381 - Vodovodní přípojka nebytového prostoru P02

Přípojka vody je navržena pro zajištění zásobování pitnou vodou nově navrženého nebytového prostoru P02 umístěného pod objektem Libeňského mostu. V rámci objektu bude umístěno sociální zařízení (kuchyňka, WC, sprcha apod.). Vodovodní přípojka je navržena v celkové délce 5,15 m z potrubí HDPE 100+RC 40 x 3,7 mm, SDR 11. Potrubí přípojky bude provedeno ve spádu min. 1,0 %. Vodoměrná šachta bude provedena jako prefabrikovaná průměru DN 1200.

Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad DN 300 v prostoru zeleně. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu. V místě napojení bude osazeno šoupě DN32 se zemní teleskopickou soupravou vyvedenou pod poklop. Poklop bude odlážděný třemi řadami dlažebních kostek kladených do betonu a bude přesahovat okolní terén o 5 cm. Vodovodní přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě (vodoměr Q3=4 m³/hod).

Vodoměrná šachta bude situována v prostoru zeleně u hrany přilehlého chodníku. Poklop bude odlážděný třemi řadami dlažebních kostek kladených do betonu a bude přesahovat okolní terén o 5 cm. Za vodoměrnou sestavou bude navazovat vnitřní rozvod vody z potrubí HDPE 100+RC 40 x 3,7 mm, SDR 11 délky 22,97 m. Trasa vnitřního rozvodu bude vedena chodníkem, bude přecházet kolmo novou komunikaci nájezdové rampy na Libeňský most a následně opět chodníkem až na hranu nebytového prostoru. Prostup do nebytového prostoru bude proveden ocelovou chráničkou DN 300 (délka 5 m).

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 382 - Vodovodní přípojka nebytového prostoru P03

Přípojka vody je navržena pro zajištění zásobování pitnou vodou nově navrženého nebytového prostoru P03 umístěného pod objektem Libeňského mostu. V rámci objektu bude umístěno sociální zařízení (kuchyňka, WC, sprcha apod.). Vodovodní přípojka je navržena v celkové délce 14,0 m z potrubí HDPE 100+RC 40 x 3,7 mm, SDR 11. Potrubí přípojky bude provedeno ve spádu min. 1,0 %. Vodoměrná šachta bude provedena jako prefabrikovaná průměru DN 1200.

Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad DN 300 v prostoru chodníku. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu. V místě napojení bude osazeno šoupě DN 32 se zemní teleskopickou soupravou vyvedenou pod poklop. Vodovodní přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě (vodoměr $Q3=4 \text{ m}^3/\text{hod}$). Trasa vodovodní přípojky přechází v úseku mezi řadem a vodoměrnou šachtou nově navrženou nájezdovou rampu na Libeňský most.

Vodoměrná šachta bude situována v prostoru chodníku. Za vodoměrnou sestavou bude navazovat vnitřní rozvod vody z potrubí HDPE 100+RC 40x3,7 mm, SDR11 délky 2,19 m. Trasa vnitřního rozvodu bude vedena chodníkem až na hranu nebytového prostoru. Prostup do nebytového prostoru bude proveden ocelovou chráničkou DN 300 (délka 5 m).

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 383 - Vodovodní přípojka nebytového prostoru P04

Přípojka vody je navržena pro zajištění zásobování pitnou vodou nově navrženého nebytového prostoru P04 umístěného pod objektem Libeňského mostu. V rámci objektu bude umístěno sociální zařízení (kuchyňka, WC, sprcha apod.). Vodovodní přípojka je navržena v celkové délce 34,0 m z potrubí HDPE 100+RC 40x3,7 mm, SDR 11. Potrubí přípojky bude provedeno ve spádu min. 1,0 %. Vodoměrná šachta bude provedena jako prefabrikovaná průměru DN 1200.

Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad DN 300 v prostoru chodníku. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu. V místě napojení bude osazeno šoupě DN32 se zemní teleskopickou soupravou vyvedenou pod poklop. Vodovodní přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě (vodoměr $Q3=4 \text{ m}^3/\text{hod}$). Trasa vodovodní přípojky přechází v úseku mezi řadem a vodoměrnou šachtou nově upravovanou ulici Štorchova.

Vodoměrná šachta bude situována v prostoru chodníku. Za vodoměrnou sestavou bude navazovat vnitřní rozvod vody z potrubí HDPE 100+RC 40x3,7 mm, SDR 11 délky 7,4 m. Trasa vnitřního rozvodu bude vedena chodníkem až na hranu nebytového prostoru. Prostup do nebytového prostoru bude proveden ocelovou chráničkou DN 300 (délka 5 m).

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 412.1 - Přeložky a ochrana kabelů 22kV + OPTO PRE,a.s. - na Libeňském ostrově – 1. část

Severní část ulice Voctářova:

Stávající kabely jsou v kolizi s nově navrhovaným rozšířením vozovky. Budou odkopány a stranově přesunuty. V místě rozšíření vozovky budou osazeny zaklapávací chráničky.

Libeňský most:

Stávající kabel je v kolizi s rekonstrukcí Libeňského mostu. Bude ve stávající spojkě přerušen a položen do nové trasy až do místa stávající spojky VN.

Jižní část ulice Voctářova a ulice Štorchova:

Stávající kabely jsou v kolizi s nově navrhovaným rozšířením vozovky. Kabely budou naspojovány u kolektoru v místě stávajících spojek a položeny do nové trasy a následně v ulici Štorchova naspojovány na stávající kabely.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

V původním řešení byly kabely VN a SDK vedeny severně od Libeňského mostu, nově kabely povedou na jižní straně Libeňského mostu.

Severně od Libeňského mostu v ulici Voctářova budou kabely VN a SDK stranově přesunuty z důvodu rozšíření komunikace. V původním řešení se tato přeložka neřešila.

Dle aktuální podkladů PŘEdi je v severním chodníku kabel VN, který v původním řešení nebyl, tento kabel bude třeba přeložit, aby nebránil rekonstrukci Libeňského mostu.

SO 421 - Přeložky a ochrana kabelů NN PŘEdi, a.s. – ul. Voctářova

Stávající kabely NN PŘEdi jsou v kolizi s rekonstrukcí Libeňského mostu a nově rozšiřovanou vozovkou. Kabely NN budou zrušeny a nově nataženy do nové trasy. Stávající přípojková skříň bude zrušena a po dokončení výstavby Libeňského mostu znovu osazena. Nové umístění přípojkové skříně řeší SO 424.1. Nový kabel AYKY 3x240+120-OT bude veden ze stávající přípojovací skříně do ulice Voctářova a dále do ulice Štorchova, kde bude realizována nová rozpojovací skříň.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

V původním řešení byly kabely NN přeloženy dle nových hran komunikací. V současném řešení jsou hrany komunikací jinak a přeložky NN musí respektovat tyto nové hrany komunikací. Dále vznikl požadavek na připojení nebytového prostoru pod Libeňským mostem a pro toto místo je třeba položit nové kabely. V rámci koordinace s Rohan City bude nově natažen kabel NN do nově uvažované trafostanice.

SO 422.1 - Přeložky a ochrana kabelů NN PŘEdi, a.s. – ul. Štorchova - Libeňský ostrov – 1. část

Stávající kabely NN PŘEdi jsou v kolizi s rekonstrukcí Libeňského mostu a nově rozšiřovanou vozovkou. Kabely NN budou zrušeny a nově nataženy do nové trasy. Stávající přípojková skříň bude zrušena a po dokončení výstavby Libeňského mostu budou znovu osazeny nové. Nové umístění přípojkových skříní řeší SO 424.1.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

V původním řešení byly kabely NN přeloženy dle nových hran komunikací. V současném řešení jsou hrany komunikací jinak a přeložky NN musí respektovat tyto nové hrany komunikací. Dále vznikl požadavek na připojení několika nebytových prostorů pod Libeňským mostem a pro tyto místa je třeba položit nové kabely.

SO 424.1 - Přípojky silnoproudých kabelů

Pod mostem X656 vzniknou nové nebytové prostory. Pro ně budou zřízena tři přípojková místa PŘEdi. Pod mostem u ulice Voctářova bude osazena el. skříň PŘEdi SS 102 a vedle ní elektroměrový rozvaděč pro budoucí kavárnu s jističem 3x32A. Stejně řešení bude po levé straně pod mostem v blízkosti ulice Štorchova. Po pravé straně u ulice Štorchova pod mostem bude osazena el. skříň PŘEdi SD 822. Z této skříně budou napojeny 4 elektrické skříně nebo elektroměry 4x (3x32A) 2x kavárna a 1x VO, 1x (3x100A) pro občasný odběr pro napájení tržiště případně kulturních akce.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Původně toto nebylo řešeno. V novém řešení byly doplněny el. přípojky pro nebytové prostory pod Libeňským mostem.

SO 433.1 - Osvětlení nových ulic, ramp, které vzniknou v rámci rozsahu stavby – 1. část

Ulice Voctářova

Vzhledem k tomu, že dochází k rozšíření komunikace, bylo třeba doplnit osvětlení i na západní stranu komunikace. Pro osvětlení komunikace pod mostem budou osazena 4 svítidla, osvětlující komunikaci z výšky cca 5,0 m vložená do podhledu. Napájení těchto svítidel bude z rozvaděče umístěným jižně od

mostu. Osvětlení komunikace je dle ČSN EN 13201 zařazeno do třídy osvětlení M4. Napájecí kabel pojistkové skříně a stožárů VO bude typu CYKY-J 4x16 mm² a svítidel CYKY-J 5x2,5 mm². Osvětlení komunikace je navrženo ze stožárů výšky 12 m a výložníků délky 2 m.

Ulice Boudníkova

Osvětlení komunikace je navrženo ze stožárů výšky 12 m a výložníků délky 2 m. Svítidla budou osvětlovat přilehlý chodník, komunikaci a protilehlý chodník. Napájení bude ze stávajícího rozvodu VO. Napájecí kabel bude typu CYKY-J 4x16 mm².

Ulice Štorchova

Osvětlení komunikace a přilehlého chodníku je navrženo ze stožárů výšky 12 m bez výložníků. Napájení svítidel bude ze stávajícího rozvodu VO. Pro osvětlení komunikace pod mostem budou osazena 2 svítidla, která budou osvětlovat komunikaci z výšky cca 5,0 m vložená do podhledu. Napájení svítidel bude z rozváděče umístěným severně od mostu. Napájecí kabel bude typu CYKY-J 4x16 mm² a od rozvodnice ke svídlům bude veden kabel typu CYKY-J 5x2,5 mm².

Osvětlení rampy u ulice Štorchova

Osvětlení bude provedeno ze svítidel umístěných v zábradlí rampy. Tato svítidla musí mít každých 7 m svou pojistkovou krabici. Napájecí kabel do rozbočovací krabice bude typu CYKY-J 4x16 mm².

Osvětlení provizorní komunikace SO 106

Osvětlení provizorní komunikace bude napájeno z nejbližšího stávajícího stožáru VO č. 801244 v ul. Štorchova. Provoz na stávající rampě bude pro automobilovou dopravu zrušen, bude ponechán pouze chodník, který zůstane osvětlen ze stávajících stožárů VO. Osvětlení provizorní rampy bude z výšky 5 m nad komunikací. Nový napájecí kabel bude typu CYKY-J 4x10 mm².

Osvětlení přechodů pro chodce

Pro osvětlení přechodů pro chodce budou použita speciální svítidla. Tato svítidla budou osazena na přechodových stožárech z výšky 4 m nad komunikací. Napájecí kabel bude typu CYKY-J 4x16 mm².

SO 434.1 - Veřejné osvětlení v ulici Libeňský most – 1. část

Osvětlení Libeňského mostu

Osvětlení komunikace je navrženo z kandelábrů výšky 9 m s výložníky délky 1200 mm. Kandelábry včetně výložníků jsou betonové. Pro osvětlení komunikace od mostu směrem k Palmovce přes ulici Voctářova budou svítidla umístěna na sdružených stožárech TV. Pouze kde není možné mít svítidlo na stožáru TV, bude v blízkosti osazen samostatný stožár VO. Pro osvětlení východní části u Palmovky, budou vyměněna stávající svítidla za nová na stávajících stožárech, která budou stejného typu jako všechna svítidla na Libeňském mostě. Jedná se o 6 ks svítidel.

Osvětlení schodišť

Osvětlení bude provedeno ze svítidel umístěných v zábradlí schodišť. Tato svítidla musí mít každých 7 m svou pojistkovou krabici.

SO 435 - Veřejné osvětlení – pobytové prostory pod mostem X656

Osvětlení pod mostem X656

Pro osvětlení prostoru pod mostem budou osazena svítidla, která budou svítit z výšky cca 5 m a budou vložena do podhledu. Napájení těchto svítidel bude z nejbližšího ZM.

Architektonické osvětlení pod mostem

Pro toto osvětlení budou použita svítidla, která budou vybrána architekty. Napájení těchto svítidel bude z rozváděče umístěného severně od mostu po levé straně. Napájecí větev bude samostatná se samostatným ovládáním spínání.

Zapínací místo

Pod mostem vznikne prostor pro pořádání koncertů a volnočasové aktivity. Pro napájení svítidel zde bude vybudováno nové ZM umístěné v nově připravených nikách v opěrné zdi SO 212.

SO 440.1 - Kamerový dohled SSZ 8.073 a SSZ 8.072

Objekt řeší instalaci dvou kompletů otočných kamer v rámci křižovatek 8.072 Voctářova – Štorchova sever a 8.073 Voctářova – rampa sever. Kamery budou napájeny ze systémů SSZ předmětných křižovatek. Kamery budou instalovány na sloupech VO a po optické kabeláži přenášeny směrem na příslušné ODŘÚ a dále na HŘDÚ.

SO 442 - SSZ 8.073 Voctářova – rampa sever

Objekt zahrnuje osazení nových stožárů SSZ, řadiče, kabelové skříně, instalace nových LED návěstidel, tlačítek pro chodce, akustické signalizace pro nevidomé a slabozraké, přijímače dálkového ovládání akustické signalizace. Dále budou instalovány kamery videodetekce, indukční smyčky, bude položeno kabelové vedení SSZ, napájecí kabel, kabely ke kamerám videodetekce a indukčním smyčkám, bude položen nový napájecí kabel mezi řadičem a stávající PKS 072, nový koordinační kabel a dvě optotrubky mezi řadičem a stávající PKS 072.

Řadič SSZ bude vybaven pro obousměrný přenos dat, informací a povelů mezi ním a ústřednou, programovými spínacími hodinami, paměťovým modulem pro sčítání intenzit a dalšími nezbytnými deskami a moduly.

Pro zajištění detekce vozidel budou použity kamery videodetekce a indukční smyčky.

Pro zajištění nároku chodců na přechodu budou použita tlačítka pro chodce.

Bude osazeno dálkové ovládání zvukové signalizace pro nevidomé včetně časového spínání v řadiči.

Bude provedena příprava pro osazení kamery TVD. Osazení kamery včetně přenosové trasy a příslušné technologie je součástí SO 440.1 Kamerový dohled.

SO 443 - SSZ 8.072 Voctářova – Štorchova

Při výstavbě SSZ bude v rámci SO 443 provedeno:

- osazení nových stožárů SSZ, řadiče, kabelové skříně, instalace nových LED návěstidel, tlačítek pro chodce, akustické signalizace pro nevidomé a slabozraké, přijímače dálkového ovládání akustické signalizace,
- budou instalovány kamery videodetekce,
- bude položeno kabelové vedení SSZ, napájecí kabel, kabely ke kamerám videodetekce,
- stávající koordinační kabel a optotrubky směrem k PKS 072 budou na hranici stavby naspojovány a v prostoru upravované křižovatky přeloženy do nové polohy KS 072,
- stávající koordinační kabel a optotrubky směrem k SSZ 8.675 Rohanské nábřeží – U Rustonky budou na hranici stavby naspojovány a v prostoru křižovatky přeloženy do nové polohy KS 072,
- stávající napájecí kabel mezi ZM 0811 a PKS 072 bude nahrazen novým kabelem stejného typu v prostoru upravované křižovatky, tj. od ZM 0811 do místa, kde budou naspojovány koordinační kabel a optotrubky směrem k PKS 072,
- budou osazeny svislé dopravní značky, umístěné na stožárech SSZ.

Řadič SSZ bude vybaven pro obousměrný přenos dat, informací a povelů mezi ním a ústřednou, programovými spínacími hodinami, paměťovým modulem pro sčítání intenzit a dalšími nezbytnými deskami a moduly.

Pro zajištění detekce vozidel budou použity kamery videodetekce.

Pro zajištění nároku chodců na přechodu budou použita tlačítka pro chodce.

Bude osazeno dálkové ovládání zvukové signalizace pro nevidomé včetně časového spínání v řadiči.

SO 510 - STL plynovod DN 150, ulice Voctářova

Objekt je přeložkou stávajících STL plynovodů. Bude zachováno stávající propojení STL plynovodní sítě oblastí severně a jižně od polohy Libeňského mostu.

V rámci stávajícího stavu prochází ulicí Voctářova stávající STL plynovod DN 150 (ocel DN 150, HDPE DN 160). Tento plynovod je proveden částečně z potrubí HDPE a částečně z ocelového potrubí. Trasa vede na rozhraní východního chodníku a komunikace. STL plynovod HDPE DN160 v ulici Voctářova bude severně od Libeňského mostu přeložen a napojen na stávající STL plynovod HDPE DN 110 v prostoru ulice Boudníkova. Přeložka v profilu HDPE DN160 nahradí stávající propojení v profilu HDPE dn110, které je vedeno z ulice Voctářova do ulice Boudníkova. Úpravou tras STL plynovodů bude zachováno propojení sítě a současně budou plynovody vymístěny do oblasti mimo problematický úsek ulice Voctářova pod Libeňským mostem.

Trasa SO 510 je vedena od konce slepé ulice Boudníkova v prostoru zeleného pásu. Za místem propoje řadu HDPE DN110 je proveden přechod na dimenzi HDPE DN160. Trasa vede v krátkém úseku v souběhu s ulicí Voctářova a obchází stávající stromy. V lomovém bodě 510-V3 se trasa lomí kolmo na ulici Voctářova a podchází jí do polohy propoje na stávající potrubí HDPE DN160 vedené ve východní vozovce komunikace. V rámci podchodu komunikace bude zajištěno křížení stávajících inženýrských sítí horkovodu, hlavních vodovodních řadů DN 800, DN 1000 a kanalizace. Před zahájením prací musí být provedeno na uvedených sítích kopané sondy. Podchod trasy horkovodu je navržen v chrániče HDPE DN315 s číchačkou vyvedenou pod poklop.

Při rušení původních tras plynovodů musí být provedeno zaslepení stávajícího STL plynovodu HDPE DN160 v prostoru jižně od Libeňského mostu. Potrubí bude zaslepeno za poslední přípojkou klenutým dnem. Na konci potrubí bude proveden VSV a odfuk pod poklop.

V rámci rušení budou ze země vybourány pouze úseky potrubí v místě propojů v úsecích kolize s jinými inženýrských sítí a v úsecích vedených v zeleni. Velká část stávajících tras je vedena na hraně chodníku ulice Voctářova v těsném souběhu s vedením dalších inženýrských sítí. S ohledem na ochranu těchto sítí bude potrubí zafoukáno popílkobetonem. V rámci rušení bude vybouráno ze země potrubí HDPE DN160 v délce 11,5 m, potrubí HDPE DN110 v délce 12 m a potrubí ocel DN150 v délce 10 m.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 511 - STL plynovod DN 150, ulice Štorchova

V rámci SO 511 je navržena přeložka STL plynovodu profilu HDPE dn160 a HDPE dn110. Trasa SO 511 je vedena prostorem ulice Štorchovy až do křižovatky s ulicí Boudníkova. Přeložka nahrazuje stávající trasu STL plynovodu HDPE dn110 vedenou ulicí Štorchova, která koliduje s vedením nových přeložek vodovodních řadů a kanalizací v ulici Štorchova. Je budována také z důvodu dodržení minimálního předepsaného krytí plynovodu v prostoru komunikace, která nově zasahuje do polohy vedení stávajícího STL plynovodu. Úpravou tras STL plynovodů bude zachováno propojení sítě a současně budou plynovody vymístěny do oblasti mimo problematický úsek ulice Voctářova pod Libeňským mostem.

Trasa SO 511 je vedena od napojení na STL plynovod HDPE dn160 ve východní části komunikace ulice Voctářova kolmo na tuto ulici do protilehlého chodníku. Dále pokračuje do prostoru nové komunikace ulice Štorchova. Ulíci Štorchova podchází pod Libeňským mostem a je vedena přímo až do prostoru ulice Boudníkova. Zde jsou na přeložku napojeny oba stávající STL plynovody HDPE DN110. V rámci přeložky dochází k propojení obou těchto řadů. Rozbočení plynovodu je situováno v prostoru křižovatky ulic Štorchova Boudníkova v bodě 511-V3. V prostoru jižně od Libeňského mostu odbočuje z hlavního řadu HDPE 160 STL plynovod pro připojení stávajícího objektu. Plynovod je veden v profilu HDPE DN110. V úseku před napojením na stávající potrubí je potrubí dvakrát zredukováno redukcí HDPE DN110/63 a HDPE DN 63/40. V prostoru ulice Boudníkova je na řad HDPE DN110 přepojena přípojka plynu HDPE dn32. Potrubí přípojky bude vedeno až do polohy stávajícího HUP, který bude ponechán bez úpravy.

STL plynovod bude dále osazen v chrániče ve dvou úsecích vedených v ulici Štorchova. První chránička bude osazena v místě křížení stávajícího kabelovodu jižně od tělesa Libeňského mostu. Druhá chránička bude osazena severně od tělesa Libeňského mostu v úseku vedení v poloze stávajících sítí a pod polohou nové křižovatky.

Přepojení přeložky na stávající trasu bude provedeno během tří časových etap.

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

SO 930.4 - Přípojka kanalizace ZS1

Přípojka kanalizace je navržena pro odvádění splaškových odpadních vod z objektů buňkoviště. V rámci buňkoviště bude umístěno sociální zařízení (kuchyňka, WC, sprchy apod.). Dešťové vody z ploch zařízení staveniště a komunikace budou odváděny příčným sklonem se vsakováním do okolního terénu.

Kanalizační přípojka je navržena v celkové délce 5 m z kameninového potrubí profilu DN 200 (třída 200, FN 40 (kN/m). Potrubí přípojky bude provedeno ve spádu 1,02 %. Snížený spád je navržen z důvodu mělkého vedení stávající jednotné stoky. Revizní šachta bude provedena jako prefabrikovaná průměru DN 1000. Šachta bude s ohledem na velmi mělké vedení jednotné stoky řešena jako atypická snížená.

Staveništní rozvody budou provedené z potrubí PVC KG DN 200, SN12. Areálové rozvody kanalizace budou provedeny v délkách 21,48 m a 0,38 m. Na přípojce kanalizace a areálových rozvodech budou vybudovány prefabrikované snížené revizní šachty.

Po dokončení objektu Libeňského mostu bude přípojka kanalizace zrušena. Bude odpojena od jednotné stoky v kopané šachtě o rozměrech 2,5x2,5x3m. Napojení do stoky bude zaslepeno a stavebně případně zapraveno zevnitř stoky. Revizní šachta bude vybourána ze země. Revizní šachty na staveništních rozvodech budou také vybourané ze země. Zbývající část potrubí budou zaplněna popílkocementem (objem 1,0 m³).

Popis změn oproti původnímu DÚR a DSP:

Nový stavební objekt vyvolaný změnami ostatních stavebních objektů.

Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako **obecní stavební úřad** příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1) písm. f) společně s § 34a odst. 1 písm. a) stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m Prahy, v platném znění, (dále jen „stavební úřad“),

vyrozumívá v souladu s ust. § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení.

V tomto řízení nebude nařízeno ústní jednání. Účastníci řízení o povolení záměru mohou své námitky uplatnit ve lhůtě **15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.**

Podle ustanovení § 190 stavebního zákona platí, že k později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v ustanovení § 190 odstavci 3 stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky.

Poučení o doručování:

Toto řízení je řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Stavební úřad doručuje toto vyrozumění o zahájení řízení účastníkům podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení vyrozumění doručuje veřejnou vyhláškou.

Jak uvádí § 188 odst. 4 stavebního zákona, všechny další písemnosti bude stavební úřad doručovat jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Účinky doručení jsou spojeny s vyvěšením na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Stavební úřad v tomto řízení aplikuje ustanovení § 187 odst. 5 stavebního zákona, v němž je uvedeno, že není potřeba dokládat souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, na které má být stavební záměr uskutečněn, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanoven zákonem účel vyvlastnění. Účely vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo, jsou vymezeny v ustanovení § 170 stavebního zákona. Podle něj platí, že práva k pozemkům a stavbám lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny v územně plánovací dokumentaci a jde-li o uskutečnění veřejně prospěšné stavby, uskutečnění veřejně prospěšného opatření, realizaci stavby a opatření k zajišťování bezpečnosti státu, nebo asanaci území. Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku nebo stavbě, a pro řádné užívání veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření. Odejmutí nebo omezení práva podle odstavce 1 se vztahuje také na plochy nezbytné k zajištění výstavby nebo k uskutečnění veřejně prospěšného opatření a vytvoření ochranného pásma, jde-li o ochranné pásmo podle zákona.

V tomto případě se jedná o stavbu vedenou v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšnou pod kódem 94/DK, jak je uvedeno v příloze č. 2 platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 9.9.1999 ve znění opatření obecné povahy č. 55/2018, kterým byla vydána změna územního plánu Z 2832/00. Dále je veřejná prospěšnost dána ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle něžž platí, že dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy. Veřejná prospěšnost předmětné stavby je rovněž v souladu s přílohou č. 2 opatření obecné povahy č. 55/2018 v souvislosti se změnou územního plánu Z 2832/00 (pod kódy VPS 94/DK/7 Praha 7 - obnova Libeňského mostu a VPS 94/DK/8 Praha 8 - obnova Libeňského mostu), kterou schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Stavební úřad tak nebude po stavebníku v řízení o povolení záměru požadovat souhlasy vlastníků pozemků či staveb, na nichž má být stavební záměr uskutečněn. Případné pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o povolení záměru tak v souladu s vůlí zákonodárce stavbu povoluje pouze z hlediska veřejného práva. Z hlediska práva soukromého je stavebník nadále povinen obstarat si soukromoprávní titul k pozemkům buď ve formě vyvlastňovacího rozhodnutí, nebo dohody s vlastníky pozemku. V případě, že stavebník zahájí stavbu bez soukromoprávního titulu, nebude se jednat o stavbu nepovolenou, ale o stavbu neoprávněnou; ke sporům z takové stavby je příslušný soud, nikoli zdejší stavební úřad.

V předmětném řízení má stavební úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dává tímto účastníkům možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě výše uvedené na odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, v kanceláři č. 168, a to vždy v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8:00 do 18:00 hodin, nebo v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě (oprávněná úřední osoba Ing. Pavel Houška, 236 00 4327, pavel.houska@praha.eu).

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Aleš Krejča v. r.

ředitel odboru pozemních komunikací a drah

Za správnost vyhotovení: Ing. P. Houška

Podepsáno elektronicky.

Rozdělovník:

I. Účastníci řízení podle § 182 písm. a) – c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručení jednotlivě):

- ALMAPRO, s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10, DS: gwj5wmh (jako zástupce stavebníka Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7)
- Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 (obec v místě stavby), DS: c2zmahu
- Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, DS: mivq4t3
- Hlavní město Praha zastoupené odborem evidence majetku MHMP, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
- Česká republika, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, DS: gg4t8hf
- Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, DS: 96vaa2e
- Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: 8qvdk3s (zást. právo)
- Deutsche Pfandbriefbank AG, Parkring 28, 85748 Garching, Spolková republika Německo (zást. právo)
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Neue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt am Main, Spolková republika Německo (zást. právo)
- DOCK 03, s.r.o., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8, DS: 2u3cbse
- J&T BANKA, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, DS: a6fctj5 (zást. právo)
- Kaufland Česká republika v.o.s., 169 00 Bělohorská 2428/203, DS: 8hvyjy8
- Palmovka Offices, s.r.o., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, DS: keybe47
- Rohan E one, s.r.o., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, DS: r6pr7xf
- Metrostav Nemovitostní, a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, DS: i8ckup3
- MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4, DS: 3kpd8nk (zást. právo)
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, DS: qa7425t

- DOCK 01, s.r.o., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8, DS: 5g8rhfn
- DOCK 02, s.r.o., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8, DS: 4gpctuv
- DOCK 05, s.r.o., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8, DS: trsn4i
- IMU s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, DS: uaweiec
- Rohan Gate s.r.o., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, DS: frvtujd
- Rustonka Office Park s.r.o. v likvidaci, V parku 2343/24, 148 00 Praha 4, DS: khvra92
- Rustonka Office B s.r.o. v likvidaci, V parku 2343/24, 148 00 Praha 4, DS: hq4jej5
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, DS: fhidrk6
- Fast Communication s.r.o., Ortenovo nám, 1487, 170 00 Praha 7, DS: c65izsc
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, DS: 9ihvzmy
- Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, DS: jngcgsq
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, DS: a75fsn2
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10, DS: ec9fspf
- PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, DS: vgsfsr3
- Quantcom, a.s., Křížíkova 36a/237, 186 00 Praha 8, DS: p4vdqdt
- SPOJE.NET s.r.o., Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6, DS: eaakutv
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, DS: ygwch5i
- Technologie hl. m. Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, DS: u5hgkji
- Tenisový klub Karlín Tesla z.s., Libeňský ostrov 617, 186 00 Praha 8, DS: 7prpx24
- Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, DS: 29acihr
- Židovská obec v Praze, Maiselova č.p. 250/18, 110 00 Praha 1, DS: pecaq88

II. Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 a 2 správního řádu

(veřejnou vyhláškou - zveřejněním na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy po dobu 15 dní a na úřední desce MČ Praha 8, DS: g5ybpd2 po dobu 15 dní se žádostí o vyvěšení písemnosti a o její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a o podání informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti)

- výčet sousedních staveb a pozemků: viz str. 2

III. Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

- MHMP Odbor ochrany prostředí (OCP)
- MHMP Odbor památkové péče (OPP)
- MHMP Odbor bezpečnosti (BEZ)
- ÚMČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 (odbor ochrany ŽP), DS: g5ybpd2
- Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4, DS: rkiai5y
- Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 404/12, 110 01, DS: zpqai2i

IV. Ostatní :

- Hlavní projektant – Ing. František Polák, Višňovka 646/12, 154 00 Praha 5, DS: hhjkzyk
- MHMP PKD/O4 – Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy (silniční správní úřad)
- ÚMČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 (silniční správní úřad), DS: g5ybpd2
- Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), Rytířská 408/10, 110 00 Praha 1, DS: ku79q7n
- spis